ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве»

(ФБУ «Ростест – Москва»)

Отчет об испытаниях

электрического бытового обогревателя конвекционного типа Ballu BEC/EVU-2000
№250-06-19 от 05.07.2018 г.

В ходе испытаний конвектора **Ballu серии Transformer System** (модель BEC/EVU-2000) по согласованной программе получены следующие значения:

	Механический блок управления	Электронный блок управления	Блок управления Digital Inverter
Электропотребление за сутки, кВт·ч	17,057	6,992	3,611

Таким образом, электропотребление конвектора **Ballu Transformer System с блоком управления digital INVERTER**:

- на **78,8% ниже** конвектора с **механическим** блоком управления

- на **48,4% ниже** конвектора с **электронным** блоком управления

Также было выявлено, что конвектор с блоком управления digital INVERTER обеспечивает более стабильное поддержание температуры.

Испытательный Центр 201/Отдел 250

И.О. начальника Испытательного центра 201

_____ В.Ю. Чендев